



Gare d'arrivée Téléphérique Serre Chevalier (05)

Echafaudage pour rénovation de la toiture et remplacement du bardage

Début des travaux : Juillet - Durée des travaux : 4 mois

Hauteur 14 mètres – Echafaudage à 2500 mètre d'altitude soumis aux vents violents ayant nécessité une note de calcul détaillée

Entreprise partenaire : Ferrier Bois (05)

